

**Comune di Santa Teresa di Gallura**  
Provincia di Sassari

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI SISTEMAZIO E BITUMATURA DI UN PARCHEGGIO IN VIA  
VIA VALLE D'AOSTA ANGOLO VIA CAPOTESTA

**COMMITTENTE:**

Data, 24/05/2021



Comune di S. Teresa Gallura  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
O.O.P.P. - INFORMATICA  
Geom. Giovanni Brozza

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 PR.0001.001 3 0063	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, già esistente in cantiere esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi manutenzione e assicurazione sistemazione e livel					12,00		
	<b>SOMMANO ora</b>					12,00	52,71	632,52
2 PF.0001.000 2 0081	Fornitura e posa della massiciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento	1607,87			0,030	80,39		
	<b>SOMMANO metri cubi</b>					80,39	24,09	1'936,60
3 PF.0001.000 3 0016	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o di cni 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m <sup>3</sup> compreso per piazzali interni di edifici scolastici e condominiali piazzale via valle d'aosta	1609,87			0,075	120,74		
	<b>SOMMANO metri cubi</b>					120,74	215,32	25'997,74
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							28'566,86
	<b>TOTALE euro</b>							28'566,86

Data, 24/05/2021

Il Tecnico

Comune di S. Teresa Gallura  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 O.O.P.P. - INFORMATICA  
 Geom. Giovanni Brazzu



A RIPORTARE